

Số: 278 /NMĐSH1-TM

Hậu Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2025

V/v cung cấp báo giá cho gói thầu GT2025-
BDSCĐK-56: Cung cấp dịch vụ trung tu Hệ
thống thuyền xi của Tổ máy S1, S2 NMNĐ
Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dịch vụ trung tu hệ thống Thuyền xi của Tổ máy S1, S2 NMNĐ Sông Hậu 1”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc cung cấp dịch vụ trung tu hệ thống Thuyền xi của Tổ máy S1, S2 NMNĐ Sông Hậu 1 như Phụ lục đính kèm.

2. Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: công tác trung tu hệ thống Thuyền xi của Tổ máy S1, S2 NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ được thực hiện trong giai đoạn Trung tu NMNĐ Sông Hậu 1 (dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025).

3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.


5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 05/03/2025.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại - NMNĐ Sông Hậu 1. Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: longpx@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn; giangvth@pvpgb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐ SH1: N.A.Tuấn (để b/c);
- Phòng: KTATMT, KHTC;
- Lưu VT, TM (V.T.H.G).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

(Đính kèm Công văn số 218 /NMĐSH1-TM ngày 21 /02/2025)

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
1	Trung tu hệ thống Thuyền xí (SDCC) của Tổ máy S1, S2- NMNĐ Sông Hậu 1	Phạm vi công việc trung tu hệ thống Thuyền xí (SDCC) Tổ máy S1, S2 bao gồm các hạng mục như sau:	2	Tổ máy	Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	20 ngày/ Tổ máy	Vật tư thay thế: Chủ đầu tư cung cấp
1.1	Bản thể thuyền xí SDCC	- Cung cấp, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo xung quanh 2 bên vách thuyền xí; - Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc /dọn sạch xí để tiến hành kiểm tra; - Kiểm tra, sửa chữa bong tróc sơn và tình trạng hao mòn, rỉ sét bên ngoài thuyền xí; - Kiểm tra, sửa chữa kết cấu thuyền xí (vách thuyền xí, thanh chắn xí, đáy thuyền xí...); - Kiểm tra, khắc phục sự rò rỉ nước thuyền xí					



Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
		(thay gasket/seal nếu có rò rỉ); - Kiểm tra, siết chặt các bulong thuyền xỉ, thay mới nếu hư hỏng; - Thay mới các thanh cao su manhole vách thuyền xỉ; - Kiểm tra tình trạng các vòng bi, vòng phốt pulley,... vệ sinh thay mỡ (thay mới nếu mòn/hư hỏng); - Kiểm tra, sửa chữa các gối đỡ vòng bi (thay mới nếu hư hỏng) và thay mỡ mới; - Kiểm tra độ mòn của xích cào xỉ (sửa chữa/thay mới nếu mòn, hư hỏng); - Kiểm tra, sửa chữa bộ bánh xích dẫn động xích cào (sửa chữa/thay mới nếu mòn, hư hỏng); - Kiểm tra, sửa chữa lớp linner chịu mài mòn thuyền xỉ; - Kiểm tra, sửa chữa các thanh cào xỉ (thay mới nếu mòn, hư hỏng); - Nghiệm thu và kết thúc công tác.					

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
1.2	Hệ thống lực xích thủy căng cào	- Kiểm tra và xử lý rò rỉ dầu nối thủy lực nếu có - Kiểm tra, thay dầu mới (chu kì 12 tháng) - Kiểm tra, thay mới các lõi lọc dầu - Kiểm tra, sửa chữa xilanh căng xích (thay mới các vòng phốt xilanh, pitong nếu hư hỏng); - Kiểm tra áp suất khí nitơ trong các bình tích áp và bổ sung nếu áp suất không đạt; - Kiểm tra bảo dưỡng motor thủy lực: khớp nối, phốt chấn dầu, vòng bi, bánh răng,...thay mới nếu hư hỏng - Kiểm tra bảo dưỡng bơm dầu: khớp nối, phốt chấn dầu, vòng bi, bánh răng...thay mới nếu hư hỏng - Kiểm tra tình trạng bong, nứt vỏ dây thủy lực - Kiểm tra và siết chặt lại các bulong bơm, đường ống - Siết chặt lại các bulong bơm - Kiểm tra và thu dọn vệ sinh khu vực làm việc					

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
		- Nghiệm thu và kết thúc công tác.					
1.3	Hệ thống thủy lực và motor thủy lực	- Kiểm tra và xử lý rò rỉ dầu nối thủy lực nếu có - Kiểm tra, thay dầu mới (chu kì 12 tháng) - Kiểm tra, thay mới các lõi lọc dầu - Kiểm tra bảo dưỡng motor thủy lực: khớp nối, phốt chấn dầu, vòng bi, bộ piston-xialnh...thay mới nếu hư hỏng - Kiểm tra bảo dưỡng bơm dầu: khớp nối, phốt chấn dầu, vòng bi, bánh răng,...thay mới nếu hư hỏng - Kiểm tra tình trạng bong, nứt vỏ dây thủy lực - Kiểm tra và siết chặt lại các bulong bơm, đường ống dẫn dầu; - Kiểm tra tình trạng làm việc của bộ làm mát dầu - Siết chặt lại các bulong bơm - Kiểm tra và thu dọn vệ sinh khu vực làm việc - Nghiệm thu và kết thúc công tác.					

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
1.4	Hộp giảm tốc dẫn động xích cào	- Kiểm tra, sửa chữa sự rung động, tiếng ồn bất thường của hộp giảm tốc - Vệ sinh bên ngoài hộp giảm tốc - Xả dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc - Tháo các mặt bít kiểm tra tình trạng ăn khớp của các bánh răng, cung răng (sửa chữa thay thế nếu hư hỏng) - Kiểm tra tình trạng làm việc của các vòng bi (thay thế nếu hư hỏng) - Kiểm tra rò rỉ dầu ở các seal, gasket (thay mới nếu hư hỏng) - Thay dầu mới cho hộp giảm tốc (chu kì 2500 giờ) - Kiểm tra khớp nối giữa motor thủy lực với trục đầu vào hộp giảm tốc - Kiểm tra khớp nối giữa trục đầu ra hộp giảm tốc với rulo dẫn động xích cào xi; - Kiểm tra, thông tắc nút thông hơi của hộp					

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
		giảm tóc - Kiểm tra sự bắt chặt của các bu lông bộ hộp giảm tốc - Kiểm tra và thu dọn vệ sinh khu vực làm việc - Nghiệm thu và kết thúc công tác.					

