

Số: 279 /NMĐSH1-TM

Hậu Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2025

V/v cung cấp báo giá cho gói thầu
GT2025-BDSCĐK-54: Cung cấp dịch vụ vệ
sinh 02 silo tro bay NMĐ Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác “Cung cấp dịch vụ vệ sinh 02 silo tro bay NMĐ Sông Hậu 1”. NMĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: chi tiết như phụ lục đính kèm.
2. Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: công tác bảo dưỡng sửa chữa sẽ được thực hiện trong giai đoạn Trung tu NMĐ Sông Hậu 1 (dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025).
3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 05/03/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại - NMĐ Sông Hậu 1. Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: longpx@pvpgb.vn; hanhhx@pvpgb.vn; giangvth@pvpgb.vn

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMĐ SH1: N.A.Tuấn (đề b/c);
- Phòng: KTATMT, KHTC;
- Lưu VT, TM (V.T.H.G).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY**



Nguyễn Văn Chính

PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC VỆ SINH 02 SILO TRO BAY
(Đính kèm Công văn số 219 /NMĐSHI-TM ngày 21 /02/2025)

Stt	Tên dịch vụ	Phạm vi công việc	Số lượng	Đơn vị	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ vệ sinh 02 silo tro bay						
1,1	Vệ sinh Silo tro bay	Phạm vi công việc trung tu Silo bao gồm các công việc sau: - Tháo các manhole xung quanh Silo; - Che chắn, thu gom tro từ silo và vận chuyển tro đến vị trí quy định; - Kiểm tra, đánh giá độ bám dính tro trên thành Silo; - Vệ sinh tro bám dính thành bên trong Silo, vận chuyển tro đến vị trí quy định; - Kiểm tra, sửa chữa vệ sinh hệ thống ống sục khí bên trong silo (vật tư Nhà máy cung cấp). - Kiểm tra tình trạng gỉ sét và sơn chống ăn mòn các đường ống, support bên trong silo; - Kiểm tra, thay gioăng làm kín manhole và lắp lại (Vật tư Nhà máy cung cấp).	2	Silo	Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	20 ngày/ 01 Tổ máy	Vật tư thay thế Nhà máy cung cấp
1,2	Lắp/tháo giàn giáo bên trong phục vụ công tác trung tu Silo	- Cung cấp, lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo phục vụ công tác. - Tiêu chuẩn giàn giáo: BS1139 hoặc tương đương. - Khối lượng giàn giáo dự kiến cho 02 silo tro bay là: 1540 m3	2	Silo	Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	20 ngày/ 01 Tổ máy	Phù hợp với thời gian vệ sinh 02 silo tro bay

- Thời gian dự kiến ngừng máy:(i) Tổ máy 1: từ ngày 04/10/2025 đến 04/11/2025;(ii) Tổ máy 2: từ ngày 28/10/2025 đến 28/11/2025;



(Handwritten signature)