

Số: 305/NMĐSH1-TM

Hậu Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2025

V/v cung cấp báo giá cho gói thầu
GT2025-BDSCĐK-49: Vệ sinh bên trong
Hệ thống ESP Tổ máy S1, S2 NMNĐ
Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai công tác “Vệ sinh bên trong Hệ thống ESP Tổ máy S1, S2 NMNĐ Sông Hậu 1”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: chi tiết như phụ lục đính kèm.
2. Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: công tác bảo dưỡng sửa chữa sẽ được thực hiện trong giai đoạn Trung tu NMNĐ Sông Hậu 1 (dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025).
3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 08/03/2025.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại - NMNĐ Sông Hậu 1. Địa chỉ: ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Email: longpx@pvpqb.vn; hanhhx@pvpqb.vn; giangvth@pvpqb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGD NMĐSH1: N.V.Chính;
- Phòng: KTATMT, KHTC;
- Lưu VT, TM (V.T.H.G).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1**



Nguyễn Anh Tuấn

Phạm vi công việc gói thầu GT2025-BDSCDK-49: Vệ sinh bên trong Hệ thống ESP Tổ máy S1, S2

Stt	Tên dịch vụ	Phạm vi công việc	Số lượng	Đơn vị	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ	Ghi chú
	Trung tu hệ thống ESP		2	Tổ máy	Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	20 ngày/ Tổ máy	Vật tư thay thế Nhà máy cung cấp
1	Vệ sinh bên trong ESP	- Mờ/dóng các manhole và các đường ống xả đáy phục vụ cho công tác vệ sinh; - Vệ sinh lưới lọc dầu vào ESP; - Vệ sinh bên trong ESP (băng khí nén, bàn chải...); - Vệ sinh các tấm cực lắng và cực phóng; - Vệ sinh bên trong các phễu tro; - Vệ sinh bình thu tro; - Thay gioăng manhole; - Vận chuyển tro đến nơi quy định trong Nhà máy.	2	Tổ máy	Hệ thống ESP Tổ máy S1 và Tổ máy S2	20 ngày/ Tổ máy	
2	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống ESP	- Kiểm tra, sửa chữa tình trạng bên ngoài, sự rò rỉ; - Kiểm tra các cửa Manhole (các gioăng chèn, bulong...); - Kiểm tra, sửa chữa dầu vào đầu ra của các bộ lọc bụi; - Kiểm tra, sửa chữa các giá, dầm treo; - Kiểm tra, sửa chữa các băng cực thu tro; - Kiểm tra, sửa chữa trục búa gõ; - Kiểm tra, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu, tay đòn, đầu búa gõ; - Kiểm tra, sửa chữa các phễu thu tro, tấm chia tro; - Kiểm tra, siết chặt các bulong, đai ốc; - Kiểm tra và thu dọn vệ sinh khu vực làm việc; - Nghiệm thu và kết thúc công tác.	2	Tổ máy	Hệ thống ESP Tổ máy S1 và Tổ máy S2	20 ngày/ Tổ máy	
3	Lắp/tháo giàn giáo bên trong phục vụ công tác trung tu ESP	- Lắp/tháo giàn giáo phục vụ công tác trung tu ESP; - Tiêu chuẩn giàn giáo: BS1139 hoặc tương đương; - Khối lượng giàn giáo dự kiến là 6948 m3.	2	Tổ máy	Hệ thống ESP Tổ máy S1 và Tổ máy S2	20 ngày/ Tổ máy	

