

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1410 /CNPĐ-TM

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025

V/v đề nghị báo giá cung cấp dịch vụ giám sát
tăng cường giám định các NMNĐ

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), có trụ sở tại Tầng 18, Tòa nhà Dầu khí Việt Nam, số 18 Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành Nhà máy điện của PVN, trong đó có các Nhà máy nhiệt điện than gồm NMNĐ Sông Hậu 1 và NMNĐ Thái Bình 2.

Hiện nay, Chi nhánh Phát điện Dầu khí đang có nhu cầu thuê dịch vụ giám sát tăng cường giám định tại NMNĐ Sông Hậu 1 (địa điểm tại ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Cần Thơ) và NMNĐ Thái Bình 2 (địa điểm xã Đông Thái Hưng, Hưng Yên) với các thông tin như phụ lục đính kèm.

Bằng văn bản này, Chi nhánh chúng tôi xin được thông báo tới các nhà cung cấp dịch vụ giám định than được biết và mong muốn nhận được bản báo giá từ các nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định nhiên liệu/khoáng sản tại Việt Nam.

Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi đại diện của Quý Công ty và gửi tới Chi nhánh Phát điện Dầu khí – Tầng 18, Tòa nhà Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Giảng Võ, Hà Nội trước ngày 30/7/2025. File mềm (soft copy) xin gửi về địa chỉ email: vanthuhn@pvpgb.vn và tuanta@pvpgb.vn. Mọi thông tin cần trao đổi, làm rõ xin liên hệ: Ông Trịnh Anh Tuấn – Phòng Thương mại, ĐT: 0911.99.2189.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐCN (để b/c);
- Lưu: VT, TM (TAT).

Đính kèm:

- Biểu chào giá;
- Phụ lục: Yêu cầu cung cấp dịch vụ





**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Thành Nam



DANH MỤC CÁC CÔNG TY GIÁM ĐỊNH

(Gửi kèm theo văn bản)

TT	CÔNG TY	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiểm định Dầu khí Việt Nam (PVTSR)	
2	Công ty CP Giám Định Năng lượng Việt Nam (EIC)	
3	Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định VINACONTROL	
4	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol)	
5	Công Ty SGS Việt Nam TNHH (SGS)	
6	Công ty TNHH Inspectorate Việt Nam	
7	Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt (DAIVIETCONTROL)	





BIỂU CHÀO GIÁ
CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁM SÁT TĂNG CƯỜNG GIÁM ĐỊNH THAN
CHO NMNĐ SÔNG HẬU 1 VÀ NMNĐ THÁI BÌNH 2
(Đính kèm văn bản số /CNPĐ-TM ngày / 7 /2025)

STT	Danh mục hàng hóa và dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (VNĐ)	Hệ số điều chỉnh	Giá trị trước thuế (VNĐ)	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế	Ghi chú
I	Giám sát công tác giám định, lấy mẫu, gia công mẫu								
1	Giám sát công tác giám định khối lượng than qua môn nước	tấn	6.000.000						
2	Giám sát công tác lấy mẫu và gia công mẫu	tấn	6.000.000						
II	Giám định chất lượng than khi có yêu cầu								
1	Giám định chất lượng than tại NMNĐ Thái Bình 2	lần	20						
2	Giám định chất lượng than tại NMNĐ Sông Hậu 1	lần	20						
III	Giám sát quá trình phân tích mẫu than								
1	Giám sát quá trình phân tích mẫu than của đơn vị giám định	lần	200						
2	Giám sát quá trình phân tích mẫu than của đơn vị giám định trọng tài (nếu có)	lần	20						

Ghi chú:

- **Hiệu lực của báo giá:** 90 ngày kể từ ngày gửi báo giá.
- **Khối lượng:** ~ 3.000.000 tấn/Nhà máy.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC. YÊU CẦU CUNG DỊCH VỤ

(Kèm theo Công văn số: _____/CNPĐ-TM ngày / 7 /2025)

Phạm vi công việc gói thầu “Cung cấp dịch vụ giám sát tăng cường giám định than cho NMNĐ Sông Hậu 1 và NMNĐ Thái Bình 2” bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

I. Đối với NMNĐ Sông Hậu 1

1. Giám sát công tác giám định khối lượng than qua mớn nước và báo cáo bằng hình ảnh tình trạng than trong quá trình dỡ hàng tại cảng NMNĐ Sông Hậu 1

- Cùng với các Bên liên quan (Nhà cung cấp, Nhà thầu giám định, và đại diện đơn vị vận tải) chứng kiến, giám sát nhà thầu giám định khối lượng than tàu các tàu SB, sà lan tại cảng NMNĐ Sông Hậu 1.
- Thực hiện giám sát đo mớn, đảm bảo đơn vị giám định thực hiện đo mớn đúng quy trình, sử dụng trang thiết bị phù hợp, được hiệu chỉnh đúng quy định.
- Báo cáo bằng hình ảnh hàng ngày trong quá trình dỡ hàng tại cảng NMNĐ Sông Hậu 1.
- Báo cáo bằng văn bản trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm kết thúc dỡ hàng.
- Chi tiết khối lượng công việc như bảng sau:

Stt	Nội dung dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng	Địa điểm thực hiện
1	Giám sát công tác giám định khối lượng than qua mớn nước và báo cáo bằng hình ảnh tình trạng than trong quá trình dỡ hàng tại cảng NMNĐ Sông Hậu 1	Tấn	~3.000.000	Cảng than NMNĐ Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Cần Thơ

2. Giám sát công tác lấy mẫu và gia công mẫu than

- Cùng với các Bên liên quan (Nhà cung cấp, Nhà thầu giám định) chứng kiến, giám sát nhà thầu giám định thực hiện công tác lấy mẫu tại các tàu SB, sà lan tại cảng NMNĐ Sông Hậu 1.
- Giám sát phương pháp, quá trình lấy mẫu, gia công mẫu của Nhà thầu giám định tại NMNĐ Sông Hậu 1, đảm bảo đúng quy trình, quy định.



- Toàn bộ mẫu than sẽ được niêm phong bằng 2 seal của Đơn vị giám định tăng cường và Nhà thầu giám định hiện hữu.
- Báo cáo bằng hình ảnh hàng ngày trong quá trình đơn vị giám định lấy mẫu, gia công mẫu than.
- Báo cáo bằng văn bản trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm kết thúc dỡ hàng.
- Chi tiết khối lượng công việc như bảng sau:

Stt	Nội dung dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng	Địa điểm thực hiện
1	Giám sát công tác lấy mẫu và gia công mẫu than	Tấn	~3.000.000	Cảng than NMNĐ Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Cần Thơ

3. Giám sát quá trình phân tích mẫu than của Đơn vị giám định và Đơn vị giám định trọng tài (nếu có)

- Giám sát quá trình nhà thầu giám định thực hiện công tác phân tích chất lượng mẫu tổng than thuộc các tàu mẹ/tàu OG; báo cáo bằng văn bản trong 48 tiếng sau khi kết thúc quá trình giám sát.
- Giám sát quá trình đơn vị giám định trọng tài thực hiện công tác phân tích chất lượng (khi có yêu cầu); báo cáo bằng văn bản trong 48 tiếng sau khi kết thúc quá trình giám sát.
- Chi tiết khối lượng công việc như bảng sau:

Stt	Nội dung dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng	Địa điểm thực hiện
1	Giám sát quá trình nhà thầu giám định thực hiện công tác phân tích chất lượng mẫu tổng than	Lần	~100	Phòng Lab của Nhà thầu giám định
2	Giám sát quá trình đơn vị giám định trọng tài thực hiện công tác phân tích chất lượng	Lần	~10	Phòng Lab của Đơn vị giám định trọng tài

4. Tiêu chuẩn chất lượng

- Các tiêu chuẩn giám định chất lượng:



Stt	Measurement	Test Standard/Method
1	Total Moisture (ARB), %	ISO 589: 2008 (Single stage method)
2	Inherent Moisture (ADB), %	ISO 11722: 2013 (Drying in Nitrogen)
3	Ash (ADB), %	ISO 1171:2010
4	Volatile Matter (ADB), %	ISO 562: 2010
5	Fixed Carbon (ADB) / Proximate Analysis	ISO 17246: 2010 (By Difference)
6	Total Sulphur (ADB), %	ISO 19579:2006
7	Phosphorus (ADB), %	ISO 622:2016
8	Chlorine (ADB) %	ISO 587: 2020
9	Hard grove Grindability Index	ISO 5074: 2015
10	Ash Fusion Temperature (Reducing Atmosphere)	ISO 540: 2008
11	Gross Calorific Value (ARB), kcal/kg	ISO 1928: 2020
12	Net Calorific Value (ARB), kcal/kg	ISO 1928:2020
13	Size Grading (0 - 50mm, % and 50 - 75mm, %)	ISO 1953: 2015
14	Ultimate Analysis	IS029541:2010
15	Ash Analysis (Na ₂ O) (DB, %)	ASTM D3682-21
16	Hydrogen-H (ADB%)	ISO 29541:2010



II. Đối với NMNĐ Thái Bình 2

1. Giám sát công tác giám định khối lượng than qua mớn nước và báo cáo bằng hình ảnh tình trạng than trong quá trình dỡ hàng tại cảng Thái Bình 2

- Cùng với các Bên liên quan (Nhà cung cấp, Nhà thầu giám định, và đại diện đơn vị vận tải) chứng kiến, giám sát nhà thầu giám định khối lượng than các tàu/sà lan tại cảng NMNĐ Thái Bình 2.
- Thực hiện giám sát đo mớn, đảm bảo đơn vị giám định thực hiện đo mớn đúng quy trình, sử dụng trang thiết bị phù hợp, được hiệu chỉnh đúng quy định.
- Báo cáo bằng hình ảnh hàng ngày trong quá trình dỡ hàng tại cảng NMNĐ Thái Bình 2.
- Báo cáo bằng văn bản trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm kết thúc dỡ hàng.
- Chi tiết khối lượng công việc như bảng sau:

Stt	Nội dung dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng	Địa điểm thực hiện
1	Giám sát công tác giám định khối lượng than qua mớn nước và báo cáo bằng hình ảnh tình trạng than trong quá trình dỡ hàng tại cảng NMNĐ Thái Bình 2	Tân	~3.000.000	Cảng than NMNĐ Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, Hưng Yên

2. Giám sát công tác lấy mẫu và gia công mẫu than

- Cùng với các Bên liên quan (Nhà cung cấp, Nhà thầu giám định) chứng kiến, giám sát nhà thầu giám định thực hiện công tác lấy mẫu tại các tàu/sà lan tại cảng NMNĐ Thái Bình 2.
- Giám sát phương pháp, quá trình lấy mẫu, gia công mẫu của Nhà thầu giám định tại NMNĐ Thái Bình 2, đảm bảo đúng quy trình, quy định.
- Toàn bộ mẫu than sẽ được niêm phong bằng 2 seal của Đơn vị giám định tăng cường và Nhà thầu giám định hiện hữu.
- Báo cáo bằng hình ảnh hàng ngày trong quá trình đơn vị giám định lấy mẫu, gia công mẫu than.
- Báo cáo bằng văn bản trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm kết thúc dỡ hàng.
- Chi tiết khối lượng công việc như bảng sau:



Stt	Nội dung dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng	Địa điểm thực hiện
1	Giám sát công tác lấy mẫu và gia công mẫu than	Tấn	~3.000.000	Cảng than NMNĐ Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, Hưng Yên

3. Giám sát quá trình phân tích mẫu than của Đơn vị giám định và Đơn vị giám định trọng tài (nếu có)

- Giám sát quá trình nhà thầu giám định thực hiện công tác phân tích chất lượng mẫu than thuộc các tàu/sà lan; báo cáo bằng văn bản trong 48 tiếng sau khi kết thúc quá trình giám sát.
- Giám sát quá trình đơn vị giám định trọng tài thực hiện công tác phân tích chất lượng (khi có yêu cầu); báo cáo bằng văn bản trong 48 tiếng sau khi kết thúc quá trình giám sát.
- Chi tiết khối lượng công việc như bảng sau:

Stt	Nội dung dịch vụ	Đơn vị	Khối lượng	Địa điểm thực hiện
1	Giám sát quá trình nhà thầu giám định thực hiện công tác phân tích chất lượng mẫu tổng than	Lần	~100	Phòng Lab của Nhà thầu giám định
2	Giám sát quá trình đơn vị giám định trọng tài thực hiện công tác phân tích chất lượng	Lần	~10	Phòng Lab của Đơn vị giám định trọng tài

4. Tiêu chuẩn chất lượng

- Các tiêu chuẩn giám định chất lượng là Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8910:2020 áp dụng cho Than thương phẩm ban hành kèm Quyết định 2188/QĐ-TKV ngày 24/12/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng.

