

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 180 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2026

V/v Cung cấp dịch vụ kiểm tra, vệ sinh tấm chắn rác thô đầu vào các bơm nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai lựa chọn đơn vị “Cung cấp dịch vụ kiểm tra, vệ sinh tấm chắn rác thô đầu vào các bơm nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1”. Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, cung cấp dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: Như *phụ lục đính kèm*.
2. Tiến độ thực hiện: Chi tiết như *phụ lục đính kèm*.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Tp. Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 09/02/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Tp. Cần Thơ.

Email: ducnm@pvpgb.vn; vannq@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn

8. Lưu ý:

- Đơn vị báo giá khi gửi báo giá phải gửi kèm theo hồ sơ năng lực, giấy phép kinh doanh, các loại giấy tờ về nhân sự liên quan để chứng minh đủ năng lực báo giá và thực hiện nội dung công việc.

- Nhà thầu được thanh toán 100% sau khi hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc yêu cầu và được Chủ đầu tư nghiệm thu xác nhận.

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Nhà máy (để b/c);
- Lưu VT, TM (N.M.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC- PHẠM VI CÔNG VIỆC

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, vệ sinh tấm chắn rác thô đầu vào các bơm nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1

(Đính kèm Công văn số 180/NMĐSH1-TM ngày 27/01/2026)

1. Thông số kỹ thuật và nội dung công việc thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật chính	Công việc thực hiện	Điều kiện thực hiện
1	Kiểm tra, vệ sinh tấm chắn rác thô đầu vào các kênh hệ thống nước làm mát chính Tổ máy S1, S2 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. (gồm 04 kênh)	Ngày	32	- Diện tích tấm chắn rác thô rộng 5.5 x cao 6,1m x 4 kênh = 134,2 m²; - Diện tích mặt nước của Khoang phía trước từ tấm chắn stoplog đến Lưới chắn rác thô: dài 4.8 x rộng 5.5 x 4 kênh = 105.6m². - Cao độ: EL. +2.95 m; - Cao độ: EL. -8.85 m - Khoảng cách đến khu vực tập kết rác, tạp vật: trong phạm vi 50 m	Lặn thi công các công việc sau: - Kiểm tra tình trạng bùn rác, tạp vật tích tụ tại lưới chắn rác thô và Khoang phía trước từ tấm chắn stoplog đến Lưới chắn rác thô. - Vệ sinh, và thu gom sạch rác bùn, rác, tạp vật tích tụ tại lưới chắn rác thô và Khoang phía trước từ tấm chắn stoplog đến tấm chắn rác thô. - Thu gom, di chuyển rác, tạp vật đến nơi tập kết của nhà máy. - Quay phim/Chụp ảnh ghi lại hình ảnh tình trạng thiết bị chìm dưới nước trước và sau vệ sinh. - Lập báo cáo tình trạng Lưới chắn rác thô, Khoang phía trước từ tấm chắn stoplog đến tấm chắn rác thô trước và sau vệ sinh.	Nhà máy sẽ huy động Nhà thầu thực hiện công việc khi có điều kiện thực hiện công việc.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật chính	Công việc thực hiện	Điều kiện thực hiện
2	Huy động và giải tỏa nhân sự thiết bị	Lần	04	- Giá chào đã bao gồm đầy đủ và trọn gói toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc huy động và giải tỏa nhân sự, thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí đi lại, ăn ở, lưu trú từ đơn vị cung cấp đến Nhà máy; chi phí tham gia hướng dẫn an toàn trước khi thực hiện công việc theo quy định của Nhà máy.		-
3	Thời gian chờ thi công (Standby)	Ngày	01	- Áp dụng trong trường hợp công việc không thực hiện liên tục theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Nhà máy hoặc do điều kiện hiện trường (nếu có). Đơn giá chào áp dụng cho các ngày chờ không thi công, bao gồm chi phí duy trì nhân sự, thiết bị, ăn ở, lưu trú và các chi phí liên quan khác. Thời gian chờ thực tế được xác nhận làm cơ sở thanh toán.		-

(***) Đơn vị báo giá có thể khảo sát thực tế tại Nhà máy để báo giá chính xác nhất nội dung yêu cầu công việc.

2. Địa điểm thực hiện:

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành Phố Cần Thơ.

Cư



3. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Thực hiện định kỳ hàng quý, Nhà máy sẽ huy động Nhà thầu thực hiện công việc khi có điều kiện thực hiện công việc.
- Nhà thầu phải huy động Nhân sự, máy móc thiết bị lặn thi công thực hiện công việc trong 48 giờ sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư.
- Thời gian thi công cho 01 kênh không vượt quá 02 ngày.

4. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải huy động tối thiểu 06 (sáu) thợ lặn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc theo phạm vi hợp đồng.
- Toàn bộ nhân sự của Nhà thầu tham gia thực hiện công việc tại Nhà máy phải được hướng dẫn/huấn luyện an toàn theo quy định của Nhà máy trước khi triển khai thi công; yêu cầu này áp dụng đối với các nhân sự lần đầu làm việc hoặc chưa được huấn luyện an toàn tại Nhà máy.
- Nhà thầu phải sử dụng thiết bị lặn đã được kiểm định còn hiệu lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Nhà máy.
- Thợ lặn tham gia thi công phải có chứng chỉ nghề thợ lặn do cơ sở đào tạo được phép hoạt động tại Việt Nam cấp và còn hiệu lực.
- Nhà thầu có trách nhiệm bố trí đủ số lượng thợ lặn để bảo đảm thời gian thi công liên tục tối thiểu 10 (mười) giờ/ngày, phù hợp với kế hoạch và yêu cầu của Chủ đầu tư/Nhà máy.
- Nhà thầu phải bảo đảm thời gian lặn, ca lặn và chế độ nghỉ ngơi của thợ lặn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan và các tiêu chuẩn an toàn áp dụng, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động trong quá trình thi công.

