

Số: 264 /NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 06 tháng 02 năm 2026

V/v cung cấp báo giá “Gia công phục hồi bề mặt thân thép trục bị động quạt thổi Oxidation”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 (Nhà máy) đang có nhu cầu gia công phục hồi bề mặt thân thép trục bị động quạt thổi Oxidation, Nhà máy kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc và Tiến độ thực hiện dịch vụ chi tiết như *Phụ lục đính kèm*.
2. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
3. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
4. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 07/02/2026.
5. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên, đóng dấu đỏ của công ty) qua thư điện tử theo các địa chỉ email.
6. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương Mại – NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

Email: haipdm@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgn.vn;
minhngq@pvpgb.vn; lyttl@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn

NMĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐ SH1: N.V.Chính (để b/c);
- Lưu VT, TM (PXL).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lương Khánh Duy

Phụ lục: Phạm vi công việc mua sắm khẩn

Gia công phục hồi bề mặt thân thép trực bị động quạt thổi Oxidation

(Đính kèm Công văn số 26A /NMDSH1-TM, ngày 06 /02/2026)

STT	Tên dịch vụ	Phạm vi công việc	NSX	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú/Giải thích
1	Gia công phục hồi bề mặt thân thép trực bị động quạt thổi Oxidation	- Kiểm tra vết nứt, khiếm khuyết trực bằng PT. - Kiểm tra, độ cứng, chất liệu mẫu. Gia công chuẩn bị bề mặt. - Tiến hành phun phủ HVOF. - Tiến thô đưa về gần kích thước chuẩn. - Gia công mài tinh, đánh bóng đưa về kích thước chuẩn 90.03-90.05 mm.		01	Cái	- Đường kính trục: 90.05 mm - Chiều dài trục: 930 mm - Chiều dài vết xước: 85 mm

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cung cấp đầy đủ nhân sự, thiết bị, vật tư cần thiết để thực hiện công tác Gia công phục hồi bề mặt thân thép trực bị động quạt thổi Oxidation;
- Tiến độ thực hiện: hoàn thành trước ngày 10/02/2026

Yêu cầu khác:

- Cung cấp hồ sơ năng lực đính kèm bảng chào giá, bao gồm:
 - + Hợp đồng tương tự;
 - + Quy trình phun phủ chi tiết thực hiện (Chuẩn bị vật liệu và thiết bị phun phủ; Quá trình phun phủ; Kiểm tra chất lượng lớp phủ sau phun; Gia công hoàn thiện sau phun) của đơn vị thi công phục hồi nhằm đáp ứng vật liệu phun phủ và độ cứng đáp ứng theo yêu cầu;
 - Cung cấp giấy chứng nhận test xuất xưởng thiết bị khi nghiệm thu hàng hóa;
- Thiết bị sau phục hồi bảo hành 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu ban giao thiết bị;
- Quạt thổi Oxidation là thiết bị đặc biệt quan trọng trong hệ thống của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 Trường hợp do lỗi của Nhà thầu: trễ tiến độ, sản phẩm phục hồi kém chất lượng làm hư hỏng thiết bị ảnh hưởng đến Tổ máy thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.



Ghi chú:

Đề nghị Nhà thầu tổ chức khảo sát thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 nhằm thu thập đầy đủ thông tin, qua đó bảo đảm việc lập hồ sơ chào giá được chính xác và phù hợp với điều kiện hiện trường

Hình ảnh đính kèm:

