CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Số: 361 /NMĐSH1-TM-KTATMT
V/v cung cấp báo giá "Cung cấp dịch vụ Đại tu Bơm nước làm mát chính A và D (MCWP) NMNĐ Sông Hậu 1 năm 2026"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai mua sắm gói thầu SH2026-SCĐK-014 "Cung cấp dịch vụ Đại tu Bơm nước làm mát chính A và D (MCWP) NMNĐ Sông Hậu 1 năm 2026", Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ cung cấp: trước 20/8/2026.
3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 16h00 ngày 13/3/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Hàng Thị Liên, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: giangtth@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; minhnq01@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; lienht@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, PTM (H. T. L).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100881592-036 CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lương Khánh Duy

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 94/CV-TM/2026

Phụ lục 01 – Phạm vi công việc

(Đính kèm Công văn số 361 /NMĐSH1-TM-KTATMTC ngày 26 /02 /2026)

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ đại tu bơm nước làm mát chính A và D: - Gồm chuyên gia của hãng; - Không bao gồm vật tư	1. Lập kế hoạch thực hiện công việc chi tiết trước khi thực hiện; 2. Cung cấp nhân sự, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ thực hiện công việc; 3. Lập phương án kỹ thuật tháo/ lắp kiểm tra sửa chữa bơm; 4. Kiểm tra đầy đủ vật tư thay thế cho công tác đại tu bơm (list vật tư Nhà máy cung cấp); 5. Kiểm tra, ghi nhận thông số kỹ thuật trước, trong và sau khi thực hiện công tác đại tu bơm (độ di trục, khe hở trục, khe hở cánh bơm, vòng mòn...) theo tiêu chuẩn cho phép của Nhà sản xuất bơm Hyosung; 6. Tháo các thiết bị theo dõi thông số của bơm và nguồn động cơ; 7. Lắp sàn thao tác (giàn giáo) tháo động cơ (360 m^3/bơm); 8. Tháo và cẩu động cơ khỏi hệ thống 9. Gia công giá đỡ/bệ đỡ để đặt bơm sau khi cẩu bơm khỏi hố sump/miệng giếng 10. Tháo các chi tiết của bơm 11. Kiểm tra, đánh giá thông số kỹ thuật trong quá trình tháo/ lắp đảm bảo theo yêu cầu của Nhà sản	2	Bơm	9 ngày/Bơm	Type: VMF2100-1690C Capacity: 43,866m3/h Total head: 12.57m Pump eff.: 88.6% Pump speed: 297rpm Hyosung Goodsprings Inc

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 94/CV-TM/2026

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
		xuất; 12. Đưa ra khuyến cáo sửa chữa thay mới các chi tiết đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật Nhà sản xuất; 13.Vệ sinh các chi tiết của bơm trước khi lắp; 14. Lắp lại các chi tiết của bơm; 15. Kiểm tra căn chỉnh tổ hợp lắp đặt các chi tiết bơm; 16. Lắp động cơ và tháo sàn thao tác; 17. Lắp các thiết bị theo dõi thông số của bơm và nguồn động cơ; 18. Thay thế điện cực hy sinh (anode); 19. Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc; 20. Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ trong quá trình thực hiện sửa chữa Bơm; 21. Đảm bảo các thông số (áp suất, lưu lượng, nhiệt độ, độ rung) sau khi vận hành thử nghiệm bơm theo các tiêu chuẩn Nhà sản xuất (72h vận hành tin cậy); 22. Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày; 23. Báo cáo tổng thể sau khi hoàn thành công tác, đưa ra các khuyến cáo để nâng cao tính ổn định, tin cậy của thiết bị sau khi đưa trở lại vận hành; 24. Nhà thầu phải cung cấp chuyên gia TA Hyosung, chuyên gia TA phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoặc tối thiểu 5 hợp				

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 94/CV-TM/2026

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ thực hiện	Ghi chú
		đồng trong các công việc tương tự (Nhà thầu cung cấp Thư xác nhận của Nhà sản xuất bơm về việc cung cấp chuyên gia thực hiện gói thầu).				

vanthush1 - 08:22 27/02/2026

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 94/CV-TM/2026