

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1792 /NMĐSH1-TM-KTATMT
V/v cung cấp báo giá dịch vụ “Cân bằng
động Rotor bơm nước cấp 1B”

Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai mua sắm dịch vụ “Cân bằng động Rotor bơm nước cấp 1B”, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ cung cấp: Tháng 08/2026.
3. Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 14h00 ngày 03/8 /2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: haipdm@pvpqb.vn; longpx@pvpqb.vn; lienht@pvpqb.vn; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ NMĐSH1: L. K. Duy (để c/d t/h);
- Lưu: VT, PTM (HTL).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1**




Nguyễn Văn Chính

Phụ lục 01 – Phạm vi công việc

(Đính kèm Công văn số 1799 /NMĐSHI-TM-KTATMTC ngày 29 /7 /2026)

1. Thông số Bơm nước cấp 1B

STT	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật của Bơm	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Thời điểm cần sử dụng
1	Cung cấp dịch vụ Cân bằng động Rotor bơm nước cấp 1B	- Model: 450HMB A06 - Type of operation: Parallel - Speed: 720 RPM - Type of pump: Barrel - Overall Length: 3,012 m - Overall Width: 2,400 m - Overall Height: 1,800 m - Number Of Stages: 6	Rotor	01	Thiết bị được thực hiện cân bằng tại xưởng của quý công ty và được thực hiện theo Tiêu chuẩn ISO 21940-11, đạt cấp chất lượng cân bằng <G2.5	Tháng 08/2026

Lưu ý:

Tạm ứng cho nhà thầu: không áp dụng.

Thanh toán: thanh toán 100% giá trị khối lượng công việc hoàn thành sau khi hoàn thành công việc.

