

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NMĐSH1-TM-TCHC

Cần Thơ, ngày tháng 09 năm 2026

V/v mời báo giá “Xử lý chống thấm khu vực
Nhà hành chính NMNĐ Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí - Nhà máy Điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai “Xử lý chống thấm khu vực Nhà hành chính NMNĐ Sông Hậu 1”. Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, cung cấp dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ thực hiện: 30 ngày.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 09h00 ngày __/__/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Nguyễn Minh Đức, Phòng Thương mại - NMĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Email: longpx@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; cuongnc@pvpgb.vn;
tiennm@pvpgb.vn; ducnm@pvpgb.vn; luangv@pvpgb.vn
nhanbaoqia.nha@pvpgb.vn

Nhà máy Điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD NMNĐ SH1(để b/c);
- Phòng: KTATMT, KHTC;
- Lưu VT, TM (N.M.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Khánh Duy



Phụ lục: Phạm vi công việc

(Đính kèm Công văn số /NMĐSH1-TM-TCHC ngày /09/2026)

1. Phạm vi công việc thực hiện:

STT	Tên công việc cần làm	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
I	Xử lý chống thấm mái			
1	Đục bỏ lớp vật liệu chống thấm, chống nóng hiện hữu (Gạch lát, bê tông cốt thép, xốp tạo dốc...Chiều dày trung bình 30cm) quanh chân các tường trên mái . Chiều rộng 1m	m3	23,10	Mái của Khu hội trường
2	Thi công lớp chống thấm mái Habon tự dính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	m2	154,00	
3	Hoàn thiện lại mái như kết cấu hiện hữu (Lớp xốp tạo dốc XPS, bê tông cốt thép d8, a150 mái dày 5cm, gạch đất nung)	m2	92,40	
4	Vận chuyển vật liệu đục bỏ ra bãi thải	Trọn gói	1,00	
II	Cửa ra vào Tum thang			
11	Lắp lại cửa (bao gồm cả trám vá tường bung, sơn lại tường trám, bắn keo)	Bộ	1,00	