

Số: 2171/NMĐSH1-TM-KTATMT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2026

V/v cung cấp báo giá “Dịch vụ kiểm tra NDT các mối hàn, Replica tại Site các ống lò hơi Tổ máy S2 NMNĐ Sông Hậu 1”

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu triển khai mua sắm gói thầu “Dịch vụ kiểm tra NDT các mối hàn, Replica tại Site các ống lò hơi Tổ máy S2 NMNĐ Sông Hậu 1”. NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: chi tiết như Phụ lục đính kèm.
2. Tiến độ cung cấp: Tháng 09/2026.
3. Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 09 giờ 00 phút, ngày 09/9/2026
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại – NMNĐ Sông Hậu 1.

Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt Điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

Email: hunglt@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn, lienht@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, TM (HTL).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lương Khánh Duy

Phụ lục 1: Dịch vụ kiểm tra NDT các mối hàn, Replica tại Site các ống lò hơi Tổ máy S2 NMNĐ Sông Hậu 1
(Đính kèm Công văn số 2171 /NMĐSH1-TM-KTATMT ngày 08 tháng 9 năm 2026)

Stt	Tên dịch vụ	Phạm vi công việc	Số lượng	Đơn vị	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Thuê dịch vụ kiểm tra NDT (MT, PT) các mối hàn ống lò khu vực hộp nhiệt Cos 72m Tổ máy S2	Phạm vi công việc dịch vụ kiểm tra NDT (MT, PT) các mối hàn ống Lò hơi khu vực hộp nhiệt Cos 72m Tổ máy S2 bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục như sau: - Lập kế hoạch thực hiện công việc chi tiết trước khi thực hiện; - Cung cấp nhân sự, Công cụ dụng cụ/trang thiết bị và vật tư phục vụ công tác kiểm tra NDT (MT, PT) mối hàn; - Mở các manhole khu vực cos 72m; - Tháo bảo ôn bên ngoài các ống góp bộ Platen SH, Final SH, Final RH,... - Vệ sinh sạch sẽ vị trí cần kiểm tra NDT (MT, PT); - Dùng bộ dụng dịch kiểm tra NDT (MT, PT) để kiểm tra các vị trí mối hàn; - Thay mới các cuộn bảo ôn bị hư hỏng và lắp lại hoàn thiện; - Báo cáo tổng thể sau khi hoàn thành công tác, đưa ra các khuyến cáo để nâng cao tính ổn định, tin cậy của thiết bị trước khi đưa trở lại vận hành; - Thu dọn toàn bộ CCDC và đóng các manhole; - Vệ sinh sạch sẽ và kết thúc công tác.	600	Mỗi	Thời gian hoàn thành: 07 ngày kể từ ngày bàn giao. Thời gian dự kiến bàn giao: ngày 11/09/2026	Vật tư, CCDC phục vụ NDT, các vật tư, công cụ dụng cụ, Bảo hộ lao động phục vụ công tác tháo, lắp bảo ôn do Nhà thầu cung cấp. - Nhà máy sẽ cung cấp vật tư bảo ôn, hỗ trợ lắp giàn giáo phục vụ công tác NDT.
2	Thuê dịch vụ kiểm tra PAUT các mối hàn ống lò khu vực hộp nhiệt Cos 72m	Phạm vi công việc dịch vụ kiểm tra PAUT các mối hàn ống Lò hơi khu vực hộp nhiệt Cos 72m Tổ máy S2 bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục như sau: - Lập kế hoạch thực hiện công việc chi tiết trước khi thực hiện; - Cung cấp nhân sự, Công cụ dụng cụ/trang thiết bị và vật tư phục vụ công tác kiểm tra PAUT mối hàn; - Mở các manhole khu vực cos 72m; - Tháo bảo ôn bên ngoài các ống góp bộ Platen SH; - Vệ sinh sạch sẽ vị trí cần kiểm tra PAUT; - Dùng bộ dụng dịch kiểm tra PAUT để kiểm tra các vị trí mối hàn; - Thay mới các cuộn bảo ôn bị hư hỏng và lắp lại hoàn thiện; - Báo cáo tổng thể sau khi hoàn thành công tác, đưa ra các khuyến cáo để nâng cao tính ổn định, tin cậy của thiết bị trước khi đưa trở lại vận hành; - Thu dọn toàn bộ CCDC và đóng các manhole; - Vệ sinh sạch sẽ và kết thúc công tác.	60	Mỗi	Thời gian hoàn thành: 07 ngày kể từ ngày bàn giao. Thời gian dự kiến bàn giao: ngày 11/09/2026	Vật tư, CCDC phục vụ PAUT, các vật tư, công cụ dụng cụ, Bảo hộ lao động phục vụ công tác tháo, lắp bảo ôn do Nhà thầu cung cấp. - Nhà máy sẽ cung cấp vật tư bảo ôn, hỗ trợ lắp giàn giáo phục vụ công tác PAUT
3	Thuê dịch vụ kiểm tra Replica tại site các ống lò Tổ máy S2	Phạm vi công việc dịch vụ kiểm tra REPLICAtại site các ống Lò hơi Tổ máy S2 bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục như sau: - Lập kế hoạch thực hiện công việc chi tiết trước khi thực hiện; - Cung cấp nhân sự, Công cụ dụng cụ/trang thiết bị và vật tư phục vụ công tác kiểm tra REPLICAtại site; - Mở các manhole khu vực cần kiểm tra - Tháo bảo ôn bên ngoài các khu vực cần kiểm tra - Vệ sinh sạch sẽ vị trí cần kiểm tra REPLICAtại site; - Dùng bộ dụng dịch kiểm tra REPLICAtại site; - Thay mới các cuộn bảo ôn bị hư hỏng và lắp lại hoàn thiện; - Báo cáo tổng thể sau khi hoàn thành công tác, đưa ra các khuyến cáo để nâng cao tính ổn định, tin cậy của thiết bị trước khi đưa trở lại vận hành; - Thu dọn toàn bộ CCDC và đóng các manhole; - Vệ sinh sạch sẽ và kết thúc công tác. - Vật liệu các ống như sau: + Khu vực giàn ống bộ Platen SH Inlet Header (SA213-T22, Ø38x5.2mm) + Khu vực giàn ống bộ Platen SH Outlet Header (SA213-T91, Ø38x4.9mm) + Khu vực giàn ống bộ Platen SH Outlet Header (Super 304H, Ø38x4.5mm)	100	Điểm	Thời gian hoàn thành: 07 ngày kể từ ngày bàn giao. Thời gian dự kiến bàn giao: ngày 11/09/2026	Vật tư, CCDC phục vụ REPLICAtại site, các vật tư, công cụ dụng cụ, Bảo hộ lao động phục vụ công tác tháo, lắp bảo ôn do Nhà thầu cung cấp. - Nhà máy sẽ cung cấp vật tư bảo ôn, hỗ trợ lắp giàn giáo phục vụ công tác REPLICAtại site

