CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2637/NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm 2026

V/v cung cấp báo giá dịch vụ "Thuê đơn vị bảo dưỡng và thí nghiệm/kiểm định định kỳ 02 Trạm biến áp T1, T2"

Kính gửi: Các nhà cung cấp báo giá

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai mua sắm gói thầu "Thuê đơn vị bảo dưỡng và thí nghiệm/kiểm định định kỳ 02 Trạm biến áp T1, T2". NMNĐ Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: như Phụ lục đính kèm.

2. Thời gian dự kiến sử dụng dịch vụ: tháng 11/2026.

3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

5. Thời gian gửi báo giá: Trước 10h00 ngày13 /11/2026.

6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.

7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: Phòng Thương mại - NMNĐ Sông Hậu 1. Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

Email: longpx@pvpgb.vn; manhhd@pvpgb.vn; khoitm@pvpgb.vn; damct@pvpgb.vn; giangvth@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ NMĐ SH1 (để b/c);
- Lưu VT, TM (V.T.H.G).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Lương Khánh Duy

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 2453/CV-TM/2026

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm Công văn số: 2637/NMĐSH1-TM ngày 07/11/2026)

V/v Thuê đơn vị bảo dưỡng và thí nghiệm/kiểm định định kỳ 02 Trạm biến áp T1, T2

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
Trạm biến áp T1 (Khu nhà ở BQLDA)					
1	Bảo dưỡng LBFCO 24kV 200A	LBFCO 24kV 100A	Cái	3	
2	Bảo dưỡng chống sét van 18kV 10kA	LA 18kV 10kA	Bộ	3	
3	Kiểm tra và đo điện trở tiếp địa chống sét	Điện trở đất ≤10 (Ω)	Điểm	1	
4	Kiểm tra vệ sinh sứ tại trạm T01	Sứ đứng 24kV	Cái	18	
5	Thí nghiệm LBFCO 24kV 100A	LBFCO 24kV 100A	Cái	3	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Thao tác đóng cắt				
	Đo điện trở cách điện				
	Đo điện trở tiếp xúc				
	Kiểm tra độ bền điện môi(thí nghiệm cao áp)				
6	Thí nghiệm chống sét van 18kV 10kA	LA 18kV 10kA	Bộ	3	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Đo điện trở cách điện				
	Đo dòng điện rò ở điện áp vận hành liên tục hoặc đo điện áp ở dòng điện tham chiếu				
7	Thí nghiệm máy biến áp 3 pha 22/0.4 kV-1000 kVA	- Số pha: 3 pha - Cấp điện áp: 22/0.4 kV - Công suất: 100 kVA	Bộ	1	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Đo điện trở cách điện				
	Đo điện trở một chiều cuộn dây				
	Đo tỷ số biến đổi				
	Đo điện trở cách điện				
	Kiểm tra dầu cách điện (Đo điện áp đánh thủng)				

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 2453/CV-TM/2026

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
8	Thí nghiệm cáp đồng bọc XLPE 24 kV	Cáp đồng bọc XLPE 24 kV	Sợi	3	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Đo điện trở cách điện trước và sau thử cao áp				
	Thí nghiệm điện áp 1 chiều tăng cao				
9	Thí nghiệm máy cắt hạ thế 3 pha 1000 A	Máy cắt hạ thế 3 pha 1000 A	Bộ	1	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Thao tác đóng cắt				
	Đo điện trở cách điện				
	Đo điện trở tiếp xúc				
Trạm biến áp T2 (Khu nhà ở DOOSAN)					
1	Bảo dưỡng LBFCO 24kV 200A	LBFCO 24kV 100A	Cái	3	
2	Bảo dưỡng chống sét van 18kV 10kA	LA 18kV 10kA	Bộ	3	
3	Kiểm tra và đo điện trở tiếp địa chống sét	Điện trở đất ≤10 (Ω)	Điểm	1	
4	Kiểm tra vệ sinh sứ tại trạm T02	Sứ đứng 24kV	Cái	9	
5	Thí nghiệm LBFCO 24kV 100A	LBFCO 24kV 100A	Cái	3	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Thao tác đóng cắt				
	Đo điện trở cách điện				
	Đo điện trở tiếp xúc				
	Kiểm tra độ bền điện môi(thí nghiệm cao áp)				
6	Thí nghiệm chống sét van 18kV 10kA	LA 18kV 10kA	Bộ	3	
	Kiểm tra bên ngoài		-		
	Đo điện trở cách điện				
	Đo dòng điện rò ở điện áp vận hành liên tục hoặc đo điện áp ở dòng điện tham chiếu				
7	Thí nghiệm máy biến áp 3 pha 22/0.4 kV-1000 kVA	- Số pha: 3 pha - Cấp điện áp: 22/0.4 kV - Công suất: 100 kVA	Bộ	1	
	Kiểm tra bên ngoài				

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 2453/CV-TM/2026

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
	Đo điện trở cách điện				
	Đo điện trở một chiều cuộn dây				
	Đo tỷ số biến đổi				
	Đo điện trở cách điện				
	Kiểm tra dầu cách điện (Đo điện áp đánh thủng)				
8	Thí nghiệm cáp đồng bọc XLPE 24 kV	Cáp đồng bọc XLPE 24 kV	Sợi	3	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Đo điện trở cách điện trước và sau thử cao áp				
	Thí nghiệm điện áp 1 chiều tăng cao				
9	Thí nghiệm máy cắt hạ thế 3 pha 1000 A	Máy cắt hạ thế 3 pha 1000 A	Bộ	1	
	Kiểm tra bên ngoài				
	Thao tác đóng cắt				
	Đo điện trở cách điện				
	Đo điện trở tiếp xúc				

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 2453/CV-TM/2026