CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2024/NMĐTB2-TM

Hưng Yên, ngày 09*tháng* 11*năm 2026*

V/v đề nghị báo giá cung cấp vật tư và dịch vụ khắc phục bất thường hệ thống PCCC - NMNĐ Thái Bình 2.

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Nhà máy) đang có nhu cầu cung cấp vật tư và dịch vụ khắc phục bất thường hệ thống PCCC - NMNĐ Thái Bình 2. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ tương tự. Nhà máy đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá với nội dung cụ thể như sau:

- Phạm vi công việc: Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm;
- Tiến độ hoàn thành cung cấp dịch vụ: Dự kiến trong quý I/2027.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.
- Hiệu lực báo giá: **90 ngày kể từ ngày báo giá**.
- Thời gian gửi báo giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 16/11/2026.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua các email: phongld@pvpgb.vn, vanthutb2@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn
- Thông tin liên hệ:
  + Người nhận: Lưu Đức Phong - Phòng Thương mại;
  + Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên;
  + Số điện thoại liên hệ: 079.989.7979;

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CNPĐ DK (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Phòng: KTATMT, PXBDSC (để p/h);
- Lưu: VT, TM (L.Đ.P b).

Đính kèm:
- Phụ lục 01: Phạm vi công việc cung cấp vật tư và dịch vụ khắc phục bất thường hệ thống PCCC - NMNĐ Thái Bình 2.

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100881592-036 CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đinh Văn Ngọc

Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678

phongld - 08:14 10/11/2026 - phongld - 08:14 10/11/2026 - phongld - 08:14 10/11/2026

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice2.pvpgb.vn. Với số định danh: 3863/CV-PTM/2026

PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KHẮC PHỤC BẤT THƯỜNG HỆ THỐNG PCCC - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

STT	Mã chuẩn hóa vật tư	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/ Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất, xuất xứ	ĐVT	Khối lượng			Thời điểm cần sử dụng
						Nhu cầu sử dụng	Tồn kho	Nhu cầu mua sắm	
A	**Hàng hóa**								
1		Intelligent Addressable Fire Alarm Control Panel	NFS2-640E	Notifier/USA	Tủ	1	0	1	
2		High-Speed Network Communications Module	HS-NCM-MFSF	Notifier/USA	Chiếc	4	0	4	
3		Workstation	Intel core i9 14900 Ram 16GB (2x8GB) DDR5 256GB SSD/ 2TB HD Nvidia RTX 2000 Ada, 16GB 500W PSU Keyboard and Mouse Win 11 pro 64 bit	Dell	Bộ	1	0	1	
4		OnyxWorks NFN Embedded Gateway-3	NFN-GW-EM-3	Notifier/USA	Cái	1	0	1	
5		High-Speed Network Communications Module	HS-NCM-F	Notifier/USA	Cái	6	0	6	
B	**Dịch vụ**								
I		**Hệ thống báo cháy**							
1		Truyền thông (các tủ)	-Kiểm tra tình trạng kết nối; đo thông mạch, kiểm tra tín hiệu trên các tuyến cáp liên quan; -Kiểm tra tình trạng, đầu nối và đường truyền của cáp tín hiệu; xử lý các điểm tiếp xúc, đầu nối không đảm bảo, khắc phục kéo hàn cáp (nếu thiếu hoặc hư hỏng; đối với vật tưu như dây nhảy đầu cosse quang do nhà thầu chủ động cung cấp) -Tháo dỡ thay thế các card module truyền thông, thực hiện đấu nối, cấu hình và kiểm tra tín hiệu sau khi thay; và hoàn thiện kết nối truyền thông giữa các tủ		Tủ	4		4	
2		Tủ Node 2	-Thay thế tủ, lập trình lại chương trình cho toàn bộ node và cấu hình kết nối về tủ báo cháy giám sát trung tâm. - Bổ sung thêm thiết bị cho các khu vực mới thi công - Báo cáo chủ đầu tư về hiện trạng thiết bị sau		Tủ	1		1	

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice2.pvpgb.vn. Với số định danh: 3863/CV-PTM/2026

			khi lắp đặt, cài đặt tủ báo cháy mới, đưa ra phương án khắc phục (nếu có)						
II		**Dịch vụ kiểm tra, cấu hình và đánh giá hệ thống báo cháy**							
1		Dịch vụ kiểm tra, cấu hình và đánh giá hệ thống báo cháy	- Kiểm tra tín hiệu của các Sensor, nút ấn báo cháy, thiết bị liên quan và các module giám sát về tủ điều khiển, thực hiện mapping lại địa chỉ và xác định số lượng Sensor và các thiết bị liên quan tương ứng trên từng Node. - Hoàn thiện kết nối các thiết bị hiện hữu chưa được kết nối (Các thiết bị của PIR-DCS,....) - Cập nhật phần mềm (version) mới nhất cho các tủ báo cháy. - Back up, cấu hình, hiệu chỉnh, chạy thử - Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao và cung cấp đầy đủ I/O list của các hệ thống, biên bản kiểm tra, kết quả chạy thử. (Hệ thống PCCC đã được phê duyệt với cấu hình bao gồm: Tủ báo cháy chính: 8 cái Tủ hiển thị phụ: 3 cái Tủ mimic: 02 cái Thiết bị đầu báo: 1275 cái Module giám sát, điều khiển, cách ly: 383 cái Còi đèn trong, ngoài, chuông: 633 cái Nút ấn báo cháy: 403 cái)		Gói	1		1	
III		**Dịch vụ cài đặt đồ họa cho hệ thống báo cháy của nhà máy**							
1		Dịch vụ cài đặt	Cài đặt đồ họa của hệ thống báo cháy của nhà máy		Gói	1		1	
2		Dịch vụ kiểm tra	Test hệ thống báo cháy của nhà máy với đồ họa báo cháy của nhà máy		Gói	1		1	

phongld - 08:14 10/11/2026

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice2.pvpgb.vn. Với số định danh: 3863/CV-PTM/2026